




ETAP I




KONSTRUKCJA WARSTW – SKARPY KWATERY

Warstwa drenazowo-ochronna	0,5 m
Geowłóknina ochronna	
Geomembrana obustronnie fakturowana	
Warstwa uszczelnienia mineralnego	$k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s gr. 0,5m



KONSTRUKCJA WARSTW – DNO KWATERY

Warstwa drenazowa	0,5 m
Drenaż odcieków – perforowany Dn 110	
Geowłóknina ochronna	400 g /m2
Geomembrana gładka PEHD gr. 2 mm	
Warstwa uszczelnienia mineralnego	$k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s gr. 0,5m

BIURO PROJEKTOWE:  AK NOVA Sp. z o.o. Ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań			
NAZWA INWESTYCJI/ TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY modernizacji składowiska w Wardyniu Górnym poprzez realizację II etapu budowy istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, stanowiącej zabezpieczenie technologiczne funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, gmina Polczyn-Zdrój - , dz. ewid. 117/3, 5/5, 5/9, obręb 0061 - Wardyń Górny, gm. Polczyn-Zdrój, powiat Świdwiński, woj. Zachodniopomorskie		
ADRES			
INWESTOR	Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny 35, 78-320 Polczyn-Zdrój		
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Gosz	POM/0221/PWOS/10	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Monika Figel	POM/0220/PWOS/10	
PROJEKTANT	mgr inż. Jolanta Cecylia Sumis-Wilgucka	35/Sz/89	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wiktor Konieczny	WKP/0254/PWOK/10	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartłomiej Adamiec		
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ POPRZECZY 2-2 PRZEZ KWATERĘ		NR RYS.
DATA	LUTY 2021	SKALA	1:100/500
			5